

工程量清单

工程名称:浙江亚太机电股份有限公司电子车间一楼装修工程项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌及制造商 | 单价 | 合价 |
|----|----------------------|---|----------------|------|--------|----|----|
| | 附录A 墙面装饰部分 | | | | | | |
| 1 | 40cm宽度扣板（墙、柱子、窗台） | 竹纤维，厚度 0.8，宽度 40 公分 防火等级B级 | m ² | 888 | | | |
| 2 | 40CM宽度扣板（吊顶、大梁） | 竹纤维，厚度 0.8，宽度 40 公分 防火等级B级 | m ² | 2231 | | | |
| | 附录B 防静电地面的修复 | | | | | | |
| 1 | 防静电PVC地面 | 600*600, 2.0mm厚，不铲地面，直接在环氧地面和原PVC地面上做自流平，局部区域修复再自流平 | m ² | 1675 | 华净、卡莱 | | |
| | 附录C 防静电网施工及进场 | | | | | | |
| 1 | 新增接地网5#镀锌扁铁 | 支架利用原桥架，做好绝缘 | m | 350 | | | |
| 2 | 静电端子箱 | | 只 | 18 | | | |
| 3 | 单芯铜线6m ² | | m | 60 | 永通 | | |
| 4 | 静电检测 | | 项 | 1 | | | |
| | 附录D 线条灯网格状安装 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|------|----------|--|---|
| 1 | 线条灯龙骨 | 铝合金方管50*25mm, 2m*2m方格式 | m | 1725 | | | |
| 2 | 50*20线条灯 | 24V, 带灯槽 | m | 1725 | 阳光、雷士、欧普 | | |
| 3 | 电线2.5m ² | | 100m | 55 | 中策 | | |
| 3 | 安装费 | | m ² | 1675 | | | |
| | 附录E 其它 | | | | | | |
| 1 | 快速升降门1200*800 | 物流门 | 套 | 3 | | | |
| 1 | 双门电子互锁 | 物流门 | 套 | 1 | | | |
| | 以上小计 | | | | | | 0 |
| 五 | 本项工程造价 | | | | | | |