

编制说明

工程名称:铸造车间二改造工程

第1页 共1页

- 1、本工程为铸造车间二改造工程。
- 2、依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。
- 3、取费标准按相关规范文件、解释、说明等。
- 4、主要材料信息价、人工信息价按2025年第04期的《杭州造价信息》（萧山、杭州、浙江省）除税价计取，无价材料采用市场价。
- 5、税金按9%计取。
- 6、其他说明情况：（1）、1轴线及其他内墙砌体、排架柱等砌体修补及粉刷修补暂按5平方米计。

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:铸造车间二改造-建筑			标段:		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	
		场地土石方平整外运			
1	1-76	机械平整场地 ①、原始场地20*23轴超高部分, 均高200mm ②、3*20轴交J轴宽度2000mm, 平均超高100mm	m2	1500.8	
2	1-70	挖掘装载机 石渣	m3	350.545	
3	1-73+1-74*19换	自卸汽车运石渣 ~运距20000 (m)	m3	350.545	
4	ZT-8	渣土消纳 消纳场地 第一阶段-基准价	t	630.981	
5	1-26	淤泥流砂挖掘机开挖	100m3	0.432	
6	价	淤泥外运处理	项	1	
7	1-78	原土碾压二遍~钢轮内燃压路机 25t	1000m2	1.5008	
		拆除及其他零星项目			
8	价	老地坪铲灰土、清洗	m2	9382.65	
9	价	内墙面及窗户冲洗	m2	9382.65	
10	16-15	现浇钢筋砼梁、柱拆除 东面原外露楼层梁	m3	0.672	
本页小计					

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:铸造车间二改造-建筑				标段:	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	
11	16-16	现浇钢筋砼墙、板、雨篷拆除 东面原外露楼板	m3	4.32	
12	11-153	面层割缝 北面门坡2座	m	8.2	
13	16-3	无筋混凝土基础拆除 北面门坡2座,按4100mm*500mm*200mm计	m3	0.82	
14	D2-213换	水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度(cm) 20~泵送商品混凝土 C30	m2	4.1	
15	C12-1-57	化学除锈 金属面一般(原始屋面天沟、檐沟及坡向天沟(檐沟)处屋面板,数量暂估	m2	360	
16	14-111	金属面防锈漆 一遍	m2	360	
17	14-112	金属面刷醇酸漆~二遍~醇酸调和漆 白	m2	360	
18	16-8	加气砼砌块墙拆除	m3	65.873	
19	价	原有建筑钢板门抬升(维修前合同已计,确保能正常开闭)	樘	7	
20	17-144*J0.55换	砖砌窖井抬升 内径周长2.6m内 每增减20cm深~非粘土烧结实心砖 240×115×53~基价*0.55,实际抬升110mm	只	39	
21	17-195	化粪池及窖井复合盖板安装	套	39	
本页小计					

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:铸造车间二改造-建筑			标段:		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	
22	4-36	非黏土烧结实心砖 零星砌体 DM M7.5 1轴窗下墙及室内零星墙体修补	m3	1.2	
23	12-26	零星砂浆抹灰 14+6mm厚 DP M15 , 同上	m2	5	
24	6-61	钢结构墙面板安装 压型钢板 1轴线底层窗及1~11轴交N轴底层窗彩钢板或包装铁皮覆面, 材料甲供	100m2	0.5376	
		东面迎配电房隔墙改造部分			
25	4-60	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 DM M7.5 (砂浆)	m3	8.46	
26	14-141+14-143*1换	抹灰面批刮腻子 (满刮两遍) 原已建砌体不计遍数3	m2	70.5	
27	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 二遍 含原始砌体	m2	390	
		地坪抬升改造部分			
28	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 12 北面跨局部填坑配筋	t	1.519	
29	11-4	素水泥浆一道 原始地面套浆处理	100m2	78.8265	
30	11-5+11-6*120换	细石混凝土找平层 泵送商品混凝土 C30 厚150 (mm)	m2	9382.65	
本页小计					

